

一、采购清单

序号	采购标的名称	数量	单位
1	江西豫章实业有限公司数据标注车间改造工程项目	1	项

二、技术要求

1、编制依据

- (1) 《建设工程量清单计价规范》GB50500-2013;
- (2) 《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表（2017）》;
- (3) 《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表（2017）》;
- (4) 《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表（2017）》;
- (5) 《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额》（2017版）;
- (6) 《江西省园林绿化工程消耗量定额及统一基价表》（2023年版）;
- (7) 赣建价[2020]5号关于调整建筑、装饰等工程定额综合工日单价的通知;
- (8) 税金按照赣建价[2019]号1文（关于重新调整江西省建设工程计价依据增值税税率的通知）执行;
- (9) 扬尘治理增加费按赣建价【2019】7号文费率计取;
- (10) 材料按江西省造价信息2025年7月信息价，南昌省站信息价优先，以上没有的材料价格参照江西信息价以及当地市场价;
- (11) 取费：按照市区取费计算。

2、编制范围及说明

货物搬运、岗亭、盖板修复、静电地板支撑预算按项计入，结算时以实际发生工程量计算。

3、工程量清单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：数据标注车间改造工程

标段：第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	01B001	墙面构件拆除	1. 墙面构件拆除，如桥架、角铁、线管、电箱等 2. 具体以现场实际为准	m ²	2000			

			3. 含垃圾清理及外运, 运距综合考虑					
2	01B002	货物搬运	1. 货物搬运: 搬运物及距离以现场实际为准	项	1			
3	01160100 1001	砖砌体拆除	1. 墙体开门洞 2. 含垃圾清理及外运, 运距综合考虑	m ³	24			
4	01080600 1001	木质窗	1. 木窗修复	樘	10			
5	01040200 1001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块	m ³	14			
6	01120100 1001	墙面一般抹灰	1. 墙体粉刷: 20mm1:2.5 水泥砂浆	m ²	210			
7	01B003	渗漏修复	1. 渗漏修复	处	20			
8	01160800 1001	铲除油漆面	1. 腻子、乳胶漆铲除 2. 含垃圾清理及外运, 运距综合考虑	m ²	500			
9	01140600 1001	抹灰面油漆	1. 腻子两道 2. 乳胶漆: 一底两面	m ²	1534			
10	01080400 5001	金属格栅门	1. 不锈钢格栅门安装	m ²	52			
11	01080700 5001	金属格栅窗	1. 不锈钢格栅窗安装	m ²	40			
12	03040401 7001	配电箱	1. 380/220 强电分支箱	台	25			
13	03041100 4001	配线	BV-2.5 线	m	1300			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：数据标注车间改造工程

标段：第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	03041100 4002	配线	BV-1.5 线	m	1200			
15	03040800 1002	电力电缆	YJV-4*50+1*25 电缆	m	320			
16	03040800 1003	电力电缆	YJV-4*35+1*16 电缆	m	103			
17	03040800 1004	电力电缆	YJV-4*16+1*10 电缆	m	200			
18	03041100 3001	桥架	1. 桥架：规格 200*100mm*1.2mm 2. 含桥架盖板	m	320			
19	03040403 5001	插座	1. 五孔插座	个	50			
20	03041200 1001	led 防爆 灯具	1. LED 防爆灯具	套	12			
21	03041100 2001	线槽	1. 塑料线槽：25*25mm	m	300			
22	03041100 1001	配管	1. PVC 线管：25mm	m	1000			
23	01B005	滚刺网	1. 滚刺网	m	20			
24	01B006	充棉房	1. 充棉房：镀锌方管式 2. 具体做法以采购人要求为准 3. 0.35 厚+5 厚+0.35 岩棉瓦	m ²	271			
25	01120700 1001	墙面装饰 板	1. 充棉房：80 系列铝合金框 1.4cm 厚单层钢化 1.2cm 厚玻璃隔断	m ²	416			
26	01121000	铝合金框	1. 25 方管 16 圆管间距 120 高度	m ²	100			

	2001	隔断	3000mm					
27	01B008	登高车	登高车	台班	20			
28	01170700 4001	二次搬运	材料二次搬运	项	2			
29	01B009	地面修复	1. 地面修复 1. 凹陷处细石混凝土	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：数据标注车间改造工程

标段：第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	01B010	盖板修复	1. 车间内排水沟清污（盖板修复） 2. 具体维修范围及做法以采购人要求为准	项	1			
31	03041300 2001	凿（压） 槽	1. 人工开槽 200*200mm	m	150			
32	03041100 1002	空调预埋 管	1. 160PVC 管	m	60			
33	03041100 1003	空调预埋 管	1. 32PVC 管	m	60			
34	01010300 2001	余方弃置	1. 运距 20KM 以上	m ³	40			
35	01110400 4001	防静电活 动地板	1. 静电地板支撑	m ²	10			
36	01120700 1003	墙面装饰 板	1. 格栅封 1.5mm 厚耐力板	m ²	100			
		分部分项						

		合计							
		措施项目							
		单价措施							
		合计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：数据标注车间改造工程

标段：第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	1	安全文明施工措施费						
2	1.1	安全文明环保费（环境保护、文明施工、安全施工费）						
3	1.2	临时设施费						
4	2	其他总价措施费						
5	3	扬尘治理措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：数据标注车间改造工程

标段：第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	18000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4

4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	其他			
	合 计	18000		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：数据标注车间改造工程

标段： 第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额	备注
1	不可预见费	项	18000	
	合 计		18000	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：数据标注车间改造工程

标段： 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费				
1.1	社会保险费	定额人工费+定额机械费			
1.2	住房公积金	定额人工费+定额机械费			
1.3	工程排污费	定额人工费+定额机械费			
2	税金	分部分项+措施项目+其他项目+规费		9	

表—13

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。